

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร
คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีชมพู
ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ๑ หลัง ครั้งที่ ๒
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดขอนแก่น (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๒๒,๗๐๐ บาท
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร
รองรับด้วยฐานรากแบบตอกเสาเข็ม คอ. ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๑๐๕๗
และเอกสารเลขที่ ขก.๐๘/ต.ค./๖๓
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๑๑๔,๗๐๐ บาท
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ ปร.๕ก.)
- ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร(แบบ ปร.๖)
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง
- | | | | |
|----------------|-----------|---------|---------------------------------|
| ๗.๑ นางสุมาลี | บุญญรัตน์ | ตำแหน่ง | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ |
| ๗.๒ นายริญญ | พลเดช | ตำแหน่ง | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายราเชล | แสนกิจตะ | ตำแหน่ง | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน |
| ๗.๔ นายกิจภูมิ | ชัยศักดิ์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ๗.๕ นายวัชร | ลาตศิลา | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา(พนักงานราชการ) |

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ					
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	ตลธ.สีชมพู ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น					
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	11057	เอกสารเลขที่	ชก. 08/ท.ค./63	พื้นที่อาคาร	80 ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	12	แผ่น	จำนวนชั้น	2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ขอนแก่น	ประจำเดือน	ตุลาคม	2563	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน			ตุลาคม	2560	
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน	7 ธันวาคม พ.ศ. 2563	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	ธันวาคม	2563	

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาากลางงานก่อสร้างลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560) มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เือนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด			หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3040	883,018	854,793		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานคุ้มน้ำ/กันน้ำหรือสิ่งอื่น ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	0	0	0
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0	0	0	0
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,151,455	1,114,651	0	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,151,500	1,114,700	0	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 80 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	14,394	13,934	0 บาท / ตร.ม.


หมายเหตุ : ค่า Factor F คำนวณจาก ค่างานต้นทุน ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นางสุมาลี บุญญรัตน์)


ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายวันยู พลเดช)


นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายกิจภูมิ ชัยศัตรา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายราชชล แสนกิจตะ)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
 (นายวิษระ ลาดศิลา)

นายช่างโยธา

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด
 - หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา ครอบคลุมรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาของวัสดุ

การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย	ตาราง Factor F งานอาคาร																																																		
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0433.2 / ๖.281 ๑๖.19 มิถุนายน 2563	เงินลงทุนหน้าค่า	0%																																																	
<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">กรณกรณหา ลงในช่องนี้</div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 5px;">854,793</div> <div style="margin-left: 5px;">บาท</div> </div> </div>	เงินประกันผลงานอีก	0%																																																	
Factor F = $D - ((D-E) \cdot (A-B) / (C-B))$	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%																																																	
B: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">500,000</div> B : ค่างานต้นทุนต่ำ	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%																																																	
A: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">854,793</div> A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ค่างานต้นทุน (บาท)</th> <th style="width: 50%;">Factor F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>500,000</td><td>1.3056</td></tr> <tr><td>1,000,000</td><td>1.3033</td></tr> <tr><td>2,000,000</td><td>1.3017</td></tr> <tr><td>5,000,000</td><td>1.2985</td></tr> <tr><td>10,000,000</td><td>1.2926</td></tr> <tr><td>15,000,000</td><td>1.2576</td></tr> <tr><td>20,000,000</td><td>1.2500</td></tr> <tr><td>25,000,000</td><td>1.2230</td></tr> <tr><td>30,000,000</td><td>1.2147</td></tr> <tr><td>40,000,000</td><td>1.2143</td></tr> <tr><td>50,000,000</td><td>1.2142</td></tr> <tr><td>60,000,000</td><td>1.2043</td></tr> <tr><td>70,000,000</td><td>1.2032</td></tr> <tr><td>80,000,000</td><td>1.2032</td></tr> <tr><td>90,000,000</td><td>1.2032</td></tr> <tr><td>100,000,000</td><td>1.2032</td></tr> <tr><td>150,000,000</td><td>1.2005</td></tr> <tr><td>200,000,000</td><td>1.2005</td></tr> <tr><td>250,000,000</td><td>1.1996</td></tr> <tr><td>300,000,000</td><td>1.1934</td></tr> <tr><td>350,000,000</td><td>1.1848</td></tr> <tr><td>400,000,000</td><td>1.1840</td></tr> <tr><td>500,000,000</td><td>1.1835</td></tr> <tr><td>500,000,001</td><td>1.1770</td></tr> </tbody> </table>	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	500,000	1.3056	1,000,000	1.3033	2,000,000	1.3017	5,000,000	1.2985	10,000,000	1.2926	15,000,000	1.2576	20,000,000	1.2500	25,000,000	1.2230	30,000,000	1.2147	40,000,000	1.2143	50,000,000	1.2142	60,000,000	1.2043	70,000,000	1.2032	80,000,000	1.2032	90,000,000	1.2032	100,000,000	1.2032	150,000,000	1.2005	200,000,000	1.2005	250,000,000	1.1996	300,000,000	1.1934	350,000,000	1.1848	400,000,000	1.1840	500,000,000	1.1835	500,000,001	1.1770
ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F																																																		
500,000	1.3056																																																		
1,000,000	1.3033																																																		
2,000,000	1.3017																																																		
5,000,000	1.2985																																																		
10,000,000	1.2926																																																		
15,000,000	1.2576																																																		
20,000,000	1.2500																																																		
25,000,000	1.2230																																																		
30,000,000	1.2147																																																		
40,000,000	1.2143																																																		
50,000,000	1.2142																																																		
60,000,000	1.2043																																																		
70,000,000	1.2032																																																		
80,000,000	1.2032																																																		
90,000,000	1.2032																																																		
100,000,000	1.2032																																																		
150,000,000	1.2005																																																		
200,000,000	1.2005																																																		
250,000,000	1.1996																																																		
300,000,000	1.1934																																																		
350,000,000	1.1848																																																		
400,000,000	1.1840																																																		
500,000,000	1.1835																																																		
500,000,001	1.1770																																																		
C: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1,000,000</div> C : ค่างานต้นทุนสูง																																																			
D: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1.3056</div> D : Factor F ต้นต่ำ																																																			
E: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1.3033</div> E : Factor F ต้นสูง																																																			
Factor F = <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1.3040</div> นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ																																																			
A * Factor F: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1,114,651</div>																																																			

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและราคากลางงานก่อสร้าง

1. ประธานกรรมการ

2. กรรมการ

3. กรรมการ

4. กรรมการ

5. กรรมการและ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่	11057	
สถานที่ก่อสร้าง		ต.อ.สีชมพู ตำบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น	เอกสารเลขที่	ชก. 08/ต.ค./63	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคษนิต			
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)					
1	กลุ่มงานที่ 1				
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอํานวยการ คอกเบี้ย กํารไ และภาษี)					
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	369,479	341,255		
	1.1.2 งานโครงสร้างคาน	38,354	38,354		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานผนังคาน	34,870	34,870		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	32,820	32,820		
	1.2.3 งานฉนวน - มิวนิ่ง	98,938	98,938		
	1.2.4 งานฉนวนกันความร้อน	38,094	38,094		
	1.2.5 งานบันได และทางลาด	12,268	12,268		
	1.2.6 งานประตู - หน้าคาง	78,205	78,205		
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	22,600	22,600		
	1.2.8 งานทาสี	18,590	18,590		
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	8,050	8,050		
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	45,186	45,186		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ฉ.ย./61)	73,563	73,563		
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	0	0	0	
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน	0	0	0	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ	0	0	0	
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		871,018	842,793		0
2	กลุ่มงานที่ 2				
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอํานวยการ คอกเบี้ย กํารไ และภาษี)					
	2.1 งานตรวจจัดจ้าง หรือสั่งทำ	12,000			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร				
	1. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารวการและราคาากลางงานก่อสร้าง				
	2. กรรมการ				0
	3. กรรมการ				
	4. กรรมการ				
	5. กรรมการและเลขากรรมการ				
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		12,000	12,000		0

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่	11057		
สถานที่ก่อสร้าง		สสอ.สีชมพู ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น	เอกสารเลขที่	ชก. 08/ท.ค./63		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคษนิค				
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ		
3	กลุ่มงานที่ 3					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี่ย กำไร และภาษี)					
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0	0		
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	883,018	854,793	0		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ					
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)					
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	0		
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	0	0	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0	0		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)					
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)					
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เรื่อง โฉน และความจำเป็นคือมี	0	0	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0	0		

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการและราคากลางงานก่อสร้าง

1.  ประธานกรรมการ
2.  กรรมการ
3.  กรรมการ
4.  กรรมการ
5.  กรรมการและเลขานุการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติภารกิจ/อาวุโส/ชำนาญการ		แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	ต.ต.สีชมพู ตำบลวังใหม่ อำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น		เอกสารเลขที่	ขก. 08/ท.ค./63
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	กุมภาพันธ์ 2562	พื้นที่อาคาร	80 ตร.ม.
ผู้รับราคา/แก้ไข	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	7 ธันวาคม 2563	จำนวนชั้น	2 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
1. กลุ่มงานที่ 1								
1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป								
1) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)								
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1	16,500	16,500	0	0	16,500
2	ขุดดิน และถมดิน	ลบ.ม.	40	0	0	99	3,960	3,960
3	ทรายหยาบค้อนแบน	ลบ.ม.	5	502	2,510	91	455	2,965
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4	1,915	7,660	398	1,592	9,252
5	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงระบอบ)	ลบ.ม.	44	1,944	85,536	485	21,340	106,876
6	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	203	280	56,840	0	0	56,840
	- คร่าวีตแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.พ.	61	260	15,860	0	0	15,860
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	290	0	0	133	38,570	38,570
7	ตะปู	กก.	73	51.40	3,752	0	0	3,752
8	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	504	22.748	11,465	4.10	2,066	13,531
	- RB 9 มม.	กก.	855	21.444	18,335	4.10	3,506	21,840
9	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	910	20.846	18,970	3.30	3,003	21,973
	- DB 16 มม.	กก.	1,715	20.991	36,000	3.30	5,660	41,659
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	120	49.34	5,921	0	0	5,921
11	น้ำยากันซึม	ลิตร	7	40	280	0	0	280
12	พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม.							
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	20	230	4,600	25	500	5,100
13	คอนกรีตพื้นหนาหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม.							
	Ø 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. Ø 0.20 ม.	ตร.ม.	20	195	3,900	35	700	4,600
	รวม 1)				288,128		81,351	369,479

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปราชการและราคากลางงานก่อสร้าง

1. ประธานกรรมการ

กรรมการ

3. กรรมการ

4. กรรมการ

5. กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ


แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : สสอ.สีชมพู ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น

เอกสารเลขที่ ขก. 08/ค.ค./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดคอกเข็ม คอ.)								
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1	16,500	16,500	0	0	16,500
2	เสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. (คิดความยาวที่ 8.00 ม.) รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ต้น	ต้น	15	1,660	24,900	540	8,100	33,000
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ต้น	15	0	0	200	3,000	3,000
4	ขุดดิน และถมดิน	ลบ.ม.	28	0	0	99	2,772	2,772
5	ทรายหยาบชนิดอัดแน่น	ลบ.ม.	1	502	502	91	91	593
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1	1,915	1,915	398	398	2,313
7	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงระบอบ)	ลบ.ม.	27	1,944	52,488	485	13,095	65,583
8	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	200	280	56,000	0	0	56,000
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	60	260	15,600	0	0	15,600
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	286	0	0	133	38,038	38,038
9	ตะปู	กก.	72	51.40	3,701	0	0	3,701
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	504	22.748	11,465	4.10	2,066	13,531
	- RB 9 มม.	กก.	855	21.444	18,335	4.10	3,506	21,840
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,095	20.846	22,826	3.30	3,614	26,440
	- DB 16 มม.	กก.	1,115	20.991	23,405	3.30	3,680	27,084
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	107	49.34	5,279	0	0	5,279
13	น้ำยากันซึม	ลิตร	7	40	280	0	0	280
14	พื้นสำเร็จหล่อเรียบหนา 5 ซม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	20	230	4,600	25	500	5,100
15	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม. @ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	20	195	3,900	35	700	4,600
รวม 2)					261,696	79,559	341,255	

คณะกรรมการพิจารณาแบบรูปรายการและราคาก่อสร้าง

1.  ประธานกรรมการ2.  กรรมการ3.  กรรมการ4.  กรรมการ5.  กรรมการและเลขานุการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : สสอ.สีชมพู ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น

เอกสารเลขที่ ขก. 08/พ.ค./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.1.2 งานโครงสร้าง								
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.(19.53 กก./ฟุต)	ฟุต	312	24.07	7,510	0	0	7,510
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.(24.39 กก./ฟุต)	ฟุต	488	20.37	9,941	0	0	9,941
	- C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.(36.83กก./ฟุต)	ฟุต	74	20.13	1,490	0	0	1,490
2	แผ่นเหล็ก							
	- ขนาด 200 x 300 x 10 มม.	แผ่น	5	110	550	0	0	550
	- Stiffener ขนาด 6 มม.	แผ่น	20	20	400	0	0	400
3	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	998	0	0	10	9,980	9,980
4	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	101	46	4,646	38	3,838	8,484
รวม (1.1.2)					24,536		13,818	38,354
1.2 งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1 งานผนัง								
1	กระเบื้องโพลีเอสเตอร์ซีเมนต์ รุ่นลอนคู่	แผ่น	155	45	6,975	0	0	6,975
2	ครอบสัน	แผ่น	10	55	550	0	0	550
3	ครอบตะแคงสัน	แผ่น	50	55	2,750	0	0	2,750
4	ครอบโค้ง 3 ทาง	แผ่น	3	55	165	0	0	165
5	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	236	2.50	590	0	0	590
6	ค่าแรงผูกเหล็กกระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	82	0	0	50	4,100	4,100
7	รางน้ำตะแคง	ม.	4	200	800	20	80	880
8	เชิงชาย,ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.	ม.	35	220	7,700	73	2,555	10,255
9	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันนกสำเร็จรูป	ม.	35	25	875	10	350	1,225
10	แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ชนิดฟอยล์ 2 ด้าน	ตร.ม.	82	70	5,740	20	1,640	7,380
รวม (1.2.1)					26,145		8,725	34,870
1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	45	255	11,475	75	3,375	14,850
2	ยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
	@ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	6	320	1,920	75	450	2,370
3	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม.							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	60	185	11,100	75	4,500	15,600
รวม (1.2.2)					24,495		8,325	32,820

*คณะกรรมการจัดจ้างแบบบูรณาการและตรวจสอบวงเงินก่อสร้าง

1 ประชามติกรรมการ

2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ






5 กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : สสอ.สีชมพู ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น

เอกสารเลขที่ ขก. 08/ท.ค./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.3 งานผนัง - ผนัง								
1	ก่ออิฐมวลเบา ทหนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	104	193	20,072	56	5,824	25,896
2	ก่ออิฐมวลเบา ทหนา 20 ซม.	ตร.ม.	4	528	2,112	78	312	2,424
3	ก่ออิฐมวลอุดรีงแผ่น	ตร.ม.	22	243	5,346	89	1,958	7,304
4	ก่ออิฐมวลอุดเต็มแผ่น	ตร.ม.	6	500	3,000	167	1,002	4,002
5	ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา	ตร.ม.	265	30	7,950	82	21,730	29,680
6	ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวล	ตร.ม.	30	60	1,800	82	2,460	4,260
7	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	30	70	2,100	100	3,000	5,100
8	ฉาบปูกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	25	300	7,500	166	4,150	11,650
9	เสาน้ำ - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	50	55	2,750	44	2,200	4,950
	- ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ม.	24	75	1,800	78	1,872	3,672
รวม (1.2.3)					54,430		44,508	98,938
1.2.4 งานฉาบพื้น								
1	ฉาบปูกระเบื้องเซรามิกฉาบวัน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	40	300	12,000	158	6,320	18,320
2	ฉาบปูกระเบื้องเซรามิกฉาบวัน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	7	300	2,100	158	1,106	3,206
3	ฉาบขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	20	100	2,000	87	1,740	3,740
4	ฉาบขัดมันเรียบ	ตร.ม.	24	90	2,160	82	1,968	4,128
5	บัวเชิงผนัง PVC สูงประมาณ 0.10 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	58	110	6,380	40	2,320	8,700
รวม (1.2.4)					24,640		13,454	38,094
คณะกรรมการจัดเก็บงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง 1.  ผู้อำนวยการ 2.  กรรมการ 3.  กรรมการ 4.  กรรมการ 5.  กรรมการและเลขานุการ								

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : สสอ.สีชมพู ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น

เอกสารเลขที่ ชก. 08/ค.ค./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานบันได และทางลาด							
1	บันได 1							
	- ขึ้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	14	120	1,680	158	2,212	3,892
	- ขานพักบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	2	315	630	158	316	946
	- ฉาบบันไดอลูมิเนียมสีงาช้างสีวีซี 3 เส้น	ม.	16	140	2,240	40	640	2,880
	- ราวจับบันไดตามรูปแบบ	ม.	7	650	4,550	0	0	4,550
	รวม (1.2.5)				9,100		3,168	12,268
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง							
1	งานประตู							
	- D1	ชุด	1	9,000	9,000	1,350	1,350	10,350
	- D2	ชุด	3	3,655	10,965	460	1,380	12,345
	- D3	ชุด	2	4,255	8,510	500	1,000	9,510
	- D4	ชุด	1	4,745	4,745	500	500	5,245
	- D5	ชุด	1	2,170	2,170	340	340	2,510
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	1	3,600	3,600	510	510	4,110
	- W2	ชุด	3	2,835	8,505	350	1,050	9,555
	- W3	ชุด	1	3,580	3,580	350	350	3,930
	- W4	ชุด	2	2,520	5,040	350	700	5,740
	- W5	ชุด	4	1,080	4,320	230	920	5,240
	- W6	ชุด	1	5,400	5,400	1,880	1,880	7,280
	- W7	ชุด	1	2,160	2,160	230	230	2,390
	รวม (1.2.6)				67,995		10,210	78,205

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการและราคาากลางงานก่อสร้าง

1. ประธานกรรมการ

2. กรรมการ

3. กรรมการ

4. กรรมการ

5. กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : สสอ.สีชมพู ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น

เอกสารเลขที่ ชก. 08/ร.ค./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง P55000	ชุด	2	1,765	3,530	450	900	4,430
2	สุขภัณฑ์นั่งราบบสองชั้น ชนิดทองพื้น P 11005	ชุด	2	3,600	7,200	450	900	8,100
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600K#6R(HM))	ชุด	2	270	540	35	70	610
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด (P97(HM)+PM1001Q56(HM))	ชุด	2	830	1,660	70	140	1,800
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))	ชุด	2	380	760	70	140	900
6	ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))	ชุด	4	500	2,000	70	280	2,280
7	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม. (MMD04#B)	ชุด	2	790	1,580	70	140	1,720
8	หัวก๊อกล้างพื้น (PM1024Q28(HM))	ชุด	2	200	400	25	50	450
9	ที่วางสบู่ (PM7005(HM))	ชุด	2	260	520	70	140	660
10	STOP VALVE	ชุด	6	240	1,440	35	210	1,650
รวม (1.2.7)					19,630		2,970	22,600
1.2.8 งานทาสี								
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ	ตร.ม.	286	35	10,010	30	8,580	18,590
รวม (1.2.8)					10,010		8,580	18,590
1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
1	น้ำปูน ค.ส.ล. ผิวขัดมัน (DE.1)	ม.	1	600	600	0	0	600
2	ระแนง (แบบขยาย DE.2)	ชุด	3	1,250	3,750	0	0	3,750
3	ป้ายแสดงข้อมูลอาคาร	ชุด	1	2,500	2,500	0	0	2,500
4	ถังดับเพลิงเคมีชนิด ABC	ชุด	1	1,200	1,200	0	0	1,200
รวม (1.2.9)					8,050		0	8,050

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติการและราคาตามงานก่อสร้าง

1.  ประธานกรรมการ2.  กรรมการ3.  กรรมการ4.  กรรมการ5.  กรรมการและเลขานุการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ
 สถานที่ก่อสร้าง : สทอ.สีชมพู่ ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู่ จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ 11057
 เอกสารเลขที่ ชก. 08/ท.ค./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC CLASS 13.5							
	- Dia. 1"	ม.	18	21	378	30	540	918
	- Dia. 3/4"	ม.	11	15	165	30	330	495
	- Dia. 1/2"	ม.	14	14	190	30	420	610
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1	659	659	198	198	857
1.2	BALL VALVE Dia. 3/4"	ชุด	3	150	450	200	600	1,050
1.3	GATE VALVE Dia. 1/2"	ชุด	2	139	278	200	400	678
1.4	FAUCET Dia. 1/2"	ชุด	1	189	189	50	50	239
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ							
2.1	ท่อ PVC CLASS 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	15	137	2,055	100	1,500	3,555
	- Dia. 2"	ม.	22	31	682	40	880	1,562
	- Dia. 1 1/2"	ม.	1	29	29	30	30	59
	- Dia. 1 1/4"	ม.	1	21	21	30	30	51
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1	2,230	2,230	669	669	2,898
2.2	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	2	465	930	200	400	1,330
2.3	AREA DRAIN Dia. 2"	ชุด	3	530	1,590	200	600	2,190
2.4	VENT THROUGH ROOF (VTR) Dia. 2"	ชุด	1	294	294	200	200	494
2.5	FLOOR CLEAN OUT Dia. 4"	ชุด	2	700	1,400	400	800	2,200
2.6	ท่อหายอน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	2	800	1,600	200	400	2,000
	- Dia. 2"	ชุด	6	450	2,700	100	600	3,300
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เก็บอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	1	10,000	10,000	1,500	1,500	11,500
	รวมฐานรากตอกเสาเข็ม คสล.							
4	บ่อดักกลิ่น	ชุด	1	4,000	4,000	1,000	1,000	5,000
5	วงบ่อ คสล. ขนาด 0.8 ม. จำนวน 3 ท่อนพร้อมฝาปิด	ชุด	1	700	700	500	500	1,200
6	มิเตอร์ประปาขนาด 1/2 นิ้ว	ชุด	1	3,000	3,000	0	0	3,000
รวม (1.3)					33,540		11,647	45,186

คณะกรรมการจัดทำงบประมาณและการควบคุมการก่อสร้าง
 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ
 สถานที่ก่อสร้าง : สสอ.สีชมพู ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10/11
 แบบเลขที่ 11057
 เอกสารเลขที่ ขก. 08/พ.ศ./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/นิ.ย./61)								
1	ดวงโคม							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 7W ชั่ว E27 ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 700 LM (D1)	ชุด	17	405	6,885	115	1,955	8,840
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 9W ชั่ว E27 ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 900 LM (D2)	ชุด	6	425	2,550	115	690	3,240
	- ดวงโคมฮาโลเจน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว หลอด LED ขนาดไม่เกิน 24W ฟลักซ์การส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 1,350 LM (D3)	ชุด	4	750	3,000	115	460	3,460
	- โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE TB ขนาดไม่เกิน 9W ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 LM (B2)	ชุด	4	500	2,000	115	460	2,460
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง หลอด LED ขนาด 5W. ชั่ว E27 ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 500 LM	ชุด	2	550	1,100	115	230	1,330
2	สวิทช์ไฟฟ้ามีฉนวน							
	- สวิทช์ทางเดียว 15	ชุด	6	70	420	80	480	900
	- สวิทช์ทางเดียว 25	ชุด	2	100	200	90	180	380
	- สวิทช์ทางเดียว 35	ชุด	2	130	260	100	200	460
	- สวิทช์สองทาง S2	ชุด	2	95	190	85	170	360
	- สวิทช์สองทาง 252	ชุด	2	140	280	95	190	470
3	เค้กรับไฟฟ้า							
	- เค้กรับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	13	180	2,340	90	1,170	3,510
	- JUNCTION BOX	ชุด	4	50	200	90	360	560
4	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	60	20	1,200	12	720	1,920
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	385	12	4,620	10	3,850	8,470
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	480	8	3,840	7	3,360	7,200
	- THW ขนาด 16 Sq.mm.	ม.	80	28	2,201	20	1,600	3,801
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	1,186	1,186	0	0	1,186
5	ท่อร้อยสาย							
	- EMT Dia. 3/4"	ม.	15	555	8,325	360	915	9,240
	- EMT Dia. 1/2"	ม.	270	25	6,750	25	5,940	12,690
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	1,461	1,461	0	0	1,461
6	CONSUMER UNIT (LP)							
	- LP แบบ 12 ช่อง Main : 50AT 2P 3W 240/415 VAC ชนิดตู้รวมแผงวงจรกันลัด พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว CB : 16AT 1P จำนวน 7 ลูก CB : 32AT 1P จำนวน 1 ลูก	ชุด	1	3,500	3,500	250	250	3,750

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
 1. นาย...
 2. นาย...
 3. นาย...
 4. นาย...
 5. นาย...

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ
 สถานที่ก่อสร้าง : สลอสี่ชมพู ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่ชมพู จ.ขอนแก่น

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 11/11


แบบเลขที่ 11057

เอกสารเลขที่ ขก. 08/ท.ค./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	มิเตอร์ไฟฟ้าใช้ขนาด 15(45A) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ชุด	1	4,500	4,500	100	100	4,600
8	สายดิน #16 ขนาด 5/8" ยาว 10 ฟุต	ชุด	1	1,500	1,500	100	100	1,600
รวม (1.4.1)								
2. กลุ่มงานที่ 2								
2.1 งานศฤงคารจัดช่าง หรือสิ่งทำ								
1	CNI เคาน์เตอร์ ค.ส.ส.ผิวทึบหินแกรนิต มีบัวกันน้ำ ขนาด 0.60x3.30x0.85/0.75 ม. + อ่างสแตนเลส แบบหลุมเดี่ยวมีที่พิงภาชนะ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	ชุด	1	12,000	12,000	0	0	12,000
รวม (2.1)								
					12,000		0	12,000
<p>หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด</p> <p>- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ใช้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น</p> <p>- หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน</p>								

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและราคากลางงานก่อสร้าง

1.  ประธานกรรมการ

2.  กรรมการ

3.  กรรมการ

4.  กรรมการ

5.  กรรมการ